

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 54

м. Горішні Плавні

«05» серпня 2023 р.

Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, названа у подальшому «Замовник», в особі заступника начальника Дерев'ягіної Ірини Володимирівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТ-БУД», названий в подальшому «Підрядник», в особі директора Школового Ігоря Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (разом - Сторони), уклали цей Договір підряду про нежчевикладине:

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, на свій ризик за дорученням «Замовника» виконати поточний ремонт ганку та пандусу будівлі **Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області** за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи), відповідно до Дефектного акта та здати в обумовлені Договором строки, а «Замовник» зобов'язується здійснювати контроль за ходом робіт, прийняти і оплатити виконані роботи.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Підрядник зобов'язаний:

2.1.1. Своїми силами і засобами якісно виконати усі роботи, визначені в п. 1.1 цього Договору, в обсягах, передбачених цим Договором, і здати роботи «Замовнику» виконані належним чином.

2.1.2. Приступити до поетапного виконання робіт протягом 10-ти днів з моменту підписання даного Договору обома сторонами, за умові виконання вимог Договору.

2.1.3. Термін виконання робіт визначається календарним графіком виконання робіт (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною Договору.

2.1.4. Оформити і передати «Замовнику» робочу документацію, акту здачі-прийняття виконаних робіт.

2.1.5. Надати гарантію на виконані роботи 10 років з дня підписання акту виконаних робіт, при умові дотримання технічних вимог до виконаних робіт та умов експлуатації.

2.1.6. Відшкодувати, відповідно до законодавства та Договору, завдані «Замовнику» збитки;

2.1.7. Інформувати «Замовника» про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.1. «Замовник» має право:

2.2.1. Відмовитись від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які неможливо усунути;

2.2.2. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі, збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються «Підрядником», у тому числі за рахунок відповідного зниження вартості виконаних робіт, зазначених у рахунку-фактурі, на 30%;

2.2.3. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» свосчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим;

2.2.4. Відмовитися від Договору в будь який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

2.2.5. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, за наявності істотних порушень «Підрядником» умов цього Договору.

2.3. «Замовник» зобов'язаний:

2.3.1. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;

- 2.3.2. негайно повідомити «Підрядника» про виявлені недоліки в роботі;
- 2.3.3. Сплатити «Підряднику» неустойку в разі невиконання або неналежного виконання «Замовником» зобов'язань за Договором, якщо останній не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини.

3. Вартість робіт (послуг) та порядок розрахунків

- 3.1. Загальна сума Договору становить **55465 грн. 13 коп. (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять грн. 13 коп.)** без ПДВ.
- 3.2 Розрахунки за виконані роботи здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів з рахунка «Замовника» на розрахунковий рахунок «Підрядника» відкритий в установі банку згідно ст .49 Бюджетного кодексу України.
- 3.3 Оплату за виконані роботи Замовник здійснює на підставі оформленого акту приймання виконаних робіт, що підписується Сторонами Договору, протягом 5 робочих днів після підписання.
- 3.4 Підписання Акту здачі-прийняття виконаних робіт «Замовником» є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

- 4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
- 4.2. Якщо «Підрядник» не виконав роботи у встановлений термін, Замовник вправі відмовитись від прийняття робіт і вимагати повернення сплаченої суми.
- 4.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
- 4.4. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5. Строк дії Договору та інші умови

- 5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє по 31 грудня 2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Договором. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали місце під час дії цього Договору.
- 5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
- 5.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
- 5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
- 5.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
- 5.6. «Замовник» є неприбутковою організацією і не є платником податку на додану вартість.
- 5.7. «Підрядник» є платником єдиного податку (3-тя група).
- 5.8. Сторони домовились, що даний підписаний Договір, додаткові угоди та інші документи, пов'язані з його виконанням, передбачені по факсимільному зв'язку, являються дійсними і мають юридичну силу при умові послідуєчого підтвердження оригіналами.

6. Форс-мажор

6.1. У випадках змін або неможливості виконання дійсного Договору за причинами, які не залежать від «Підрядника» або «Замовника», або внаслідок обставин непереборної сили, Сторони не несуть відповідальності, але зобов'язані у п'ятиденний строк поставити один одного до відома шляхом письмового повідомлення.

7. Адреса, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК

Управління соціального захисту населення
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
39800, Полтавська область,
Кременчуцький район,
м. Горішні Плавні, вул. Миру, 29
ЄДРПОУ 05425371
р/р UA368201720344230015000051987
в УДКСУ у м. Горішніх Плавнях
Полтавської області, ДКСУ м. Київ
тел. (05348) 4-45-79
soc@hp-uszn.gov.ua

Заступник начальника


І.В. Дерев'ягіна



ПІДРЯДНИК

ТОВ «АЛЬТ-БУД»
39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні
вул. Добровольського, буд. 91, кв. 123
Код ЄДРПОУ 41163027
р/р UA463138490000026004010005328
в АКБ «Індустріалбанк»
м. Горішні Плавні
Тел: 067-531-81-74
E-mail: alt-bud@ukr.net



Директор

І.В. Школовий

В.О. Михайлик Вісвіт
ФОТЗ Михайлик А.О.

Телевний спеціаліст, юрист
Група О.Т. Железняк

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

на виконання робіт по: поточному ремонту ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Найменування об'єкту	Термін виконання	
	Початок	Кінець
Роботи по поточному ремонту ганку та пандусу будівлі	<i>серпень 2023</i>	<i>жовтень 2023</i>

ЗАМОВНИК

Управління соціального захисту населення
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
39800, Полтавська область,
Кременчуцький район,
м. Горішні Плавні, вул. Миру, 29
ЄДРПОУ 05425371
р/р UA368201720344230015000051987
в УДКСУ у м. Горішніх Плавнях
Полтавської області, ДКСУ м. Київ
тел. (05348) 4-45-79
soc@hp-uszn.gov.ua

Начальник



I.V. Дерев'ягіна

ПІДРЯДНИК

ТОВ «АЛЬТ-БУД»
39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні
вул. Добровольського, буд. 91, кв.123
Код ЄДРПОУ 41163027
р/р UA463138490000026004010005328
в АКБ «Індустріалбанк»
м. Горішні Плавні
Тел: 067-531-81-74
E-mail: alt-bud@ukr.net

Директор



I.V. Школовий

Дефектний акт

Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 згідно (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)</u>			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	20	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	4,5	
4	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,1	
5	(Демонтаж) дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т - існуючі м/к	т	0,00187	
6	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	т	0,00187	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	21	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,071	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,54	
11	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,46	
12	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,15	
13	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,153	
14	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	5,1	
15	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,09639	
16	Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "рвана цегла" по бетонній і цегляній поверхні	м2	5,1	
17	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,102	
18	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,6	
19	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,6	
20	Навантаження сміття вручну	т	1,924	
21	Перевезення сміття до 15 км	т	1,924	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.8.3)

Замовник Знаменне селітанське ринкове товариство

76_ДЦ_ДЦ

Підрядник ТОВ "АВТ-57А"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.
Визначена згідно з
Складена в поточних цінах станом на 26 липня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	48.25832 10.72781 37.21876 0.31175 3.26287	48.25832 10.72781 37.21876 0.31175 3.26287	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	51.52119	51.52119	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	1,17068	1,17068	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	52.69187	52.69187	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2,77326	-	2,77326
		Разом договірна ціна	55.46513	52.69187	2,77326
		Всього договірна ціна	55.46513	52.69187	2,77326

Керівник підприємства (організації) замовника
[Підпис]

Керівник генеральної підрядної організації
[Підпис]
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ-57А" КРЕМЕНЧУКський район Полтавської області

[Підпис]

Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кшторисного прибутку, Настанова [4.38]

Загальна кшторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кшторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3.8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

7,65	грн./люд.год
0,15303	тис.люд.год
0,153	тис.люд.год
10,76362	тис.грн.
12558,80	грн.

55,46513	тис.грн.
----------	----------

52,69187	тис.грн.
----------	----------

-	тис.грн.
---	----------

-	тис.грн.
---	----------

2,77326	тис.грн.
---------	----------



Примітка:

1. Дані про структуру кшторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив:

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	152,6	70,31				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,43	83,08				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	153,03					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
4	С311-15-М	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 15 км	т	1,924	162,03				
		Разом по розділу II	грн.		311,75				
5	КБМ270-106	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,01061786					
6	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,038013					
7	+С1113-21/1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0006534	85600	85600,00			
					55,93	55,93			

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
8 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення

9 +С111-627/1 Оліфа / розчинник

10 +С1421-9552 Пісок природний, збагачений

11 +С111-1726/1 Плитки керамічні для підлог

12 +С111-1727/1 Плитки фасадні

13 +С1113-306/1 Суміші клейові

14 +С111-1814/1 Труба профільна

15 +С111-388-1/1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний

16 &С111-1868-1/1 Хрестики для плитки

17 +С111-1323/1 Шлакопортландцемент загальнобудівельного призначення

18 +С111-1324/2 Шлакопортландцемент загальнобудівельного призначення

19 +С111-1633/1 Шпарування для швів

20 +С1421-9470/1 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм



Разом по розділу ШБД
Склад

Перевірів

Л	4,2	50	50,00	76_ДЦ_ИВР
Т	0,0001782	210,00	210,00	-
М3	1,55131	115800 20,64	115800,00 20,64	-
М2	21,42	650 1008,35	650,00 1008,35	-
М2	5,151	1200 25704,00	1200,00 25704,00	-
кг	109,2	766 3945,67	766,00 3945,67	-
Т	0,002	14,5 1583,40	14,50 1583,40	-
Т	0,0016236	45600 91,20	45600,00 91,20	-
шт	119	115600 187,69	115600,00 187,69	-
Т	0,115669	0,17 20,23	0,17 20,23	-
Т	0,445536	5800 670,88	5800,00 670,88	-
кг	9,54292	5800 2584,11	5800,00 2584,11	-
М3	0,1224	112 1068,81	112,00 1068,81	-
грн.		37218,77	37218,77	-

І.В. Школярчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

51,52119 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,15303 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,76362 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 липня" 2023 р.


№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-7 к=0,8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,2	4938,98	-	987,80	987,80	-	74,2480	14,85
2	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2	3384,54	-	676,91	676,91	-	50,8800	10,18
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,045	3691,75	-	166,13	166,13	-	60,9400	2,74
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	578,72	-	57,87	57,87	-	8,7000	0,87
5	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) дрібних металокожухів вагою до 0,1 т -існуючі м/к	1т	0,00187	5227,95	-	9,78	9,78	-	62,0970	0,12
6	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокожухів вагою до 0,1 т	1т	0,00187	7468,49	-	13,97	13,97	-	88,7100	0,17
7	С111-1814/1	Труба профільна	т	0,002	45600,00	-	91,20	-	-	-	-
8	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,21	4745,54	-	996,56	996,56	-	71,3400	14,98
9	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,21	862,10	-	181,04	181,04	-	12,9600	2,72
10	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних	100м3	0,01071	335395,59	-	3592,09	200,44	-	308,9400	3,31

11	КБ11-29-2 к=1,15	розчинів, марка 150 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1654	18715,59 14756,50 13756,50	-	2440,73	2275,33	-	189,6925	31,38
12	С1113-306/1	Суміші клейові	кг	86,008	14,50	-	1247,12	-	-	-	-
13	С111-1633/1	Шпарування для швів	кг	7,50916	112,00	-	841,03	-	-	-	-
14	С111-1726/1	Плитки керамічні для підлог	м2	16,8708	1200,00	-	20244,96	-	-	-	-
15	& С111- 1868-1/1	Хрестики для плитки	шт	119	0,17	-	20,23	-	-	-	-
16	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,46	452,84 442,84	-	2019,67	1975,07	-	6,1065	27,23
17	С1113-306/1	Суміші клейові	кг	23,192	14,50	-	336,28	-	-	-	-
18	С111-1633/1	Шпарування для швів	кг	2,03376	112,00	-	227,78	-	-	-	-
19	С111-1726/1	Плитки керамічні для підлог	м2	4,5492	1200,00	-	5459,04	-	-	-	-
20	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,0015	43302,87 43302,87	-	64,95	64,95	-	657,0000	0,99
21	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00153	232309,85 26137,85	-	355,43	39,99	-	431,4600	0,66
22	КР11-41-1	Полішене шпукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,051	9233,82 9233,82	-	470,92	470,92	-	115,9300	5,91
23	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,33330559	18715,59	-	321,27	18,04	-	308,9400	0,3
24	КР13-26-4	Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "рвана цегла" по бетонній і цегляній поверхні	100м2	0,051	34975,48 34975,48	-	1783,75	1783,75	-	476,7000	24,31
25	С111-1727/1	Плитки фасадні	м2	5,151	766,00	-	3945,67	-	-	-	-
26	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00102	333305,59 18715,59	-	339,97	19,09	-	308,9400	0,32
27	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,066	1284,22 436,78	-	84,76	28,83	-	5,2580	0,35
28	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,066	11813,07 8656,65	-	779,66	571,34	-	122,2000	8,07

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

		-3-		76_ДЦ_ЛС1_02-01-01	
		1 Т	Т	190,00	190,00
29	КР20-40-1 Навантаження сміття вручну	1,924	-	190,00	1,6300
30	С311-15-М Перевезення сміття до 15 км	1,924	98,75	311,75	-
			162,03	35,81	-
	Разом прями витрати по кошторису		18,61	48258,32	0,2240
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			48258,32	
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.			37218,76	
	Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.			10763,62	
	3262,87			-	
	Всього будівельні роботи, грн.			51521,19	

	Всього по кошторису			51521,19	
	Кошторисна трудоємність, люд.год.			153,03	
	Кошторисна заробітна плата, грн.			10763,62	
					3,14
					-
					0,43
					152,6
					0,43



Склад Г.В. Шевченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Затверджено (схвалено) *Головний інженер*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 55,46513 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Головний інженер
 (посилання на об'єкт) про завершення
 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 07М

Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2023 р.

№ Ц.ч	Номери кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б.29 згідно 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)	51,52119	-	-	51,52119
		Разом по главі 2:	51,52119	-	-	51,52119
		Разом по главах 1-7:	51,52119	-	-	51,52119
		Разом по главах 1-8:	51,52119	-	-	51,52119
		Разом по главах 1-9:	51,52119	-	-	51,52119
		Разом по главах 1-12:	51,52119	-	-	51,52119
		Кошторисний прибуток (П)	1,17068	-	-	1,17068
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	-
		Разом	52,69187	-	-	52,69187
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	2,77326	2,77326
		У тому числі:	-	-	-	-
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	2,77326	2,77326
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52,69187	-	2,77326	55,46513

Розрахунок
 № П-137

ЗАМОВНИК
 ПІДПРИЄМСТВО

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

Головний інженер
 (посилання на об'єкт) про завершення
 2023р.

Головний інженер

Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

76_ДЦ_ОС_02-01

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 51,52119 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,15303 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 10,76362 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 26 липня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.		Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	Кошторисна на заробітну плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю				всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 згідно 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)	51,52119	-	51,52119	0,15303	10,76362	-
		Всього:	51,52119	-	51,52119	0,15303	10,76362	-

Склад

І.В. Шкаповий

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямих витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	Трудомісткість, тис. люд. год.	
										Заробітна плата, тис. грн.	Заробітна плата, тис. грн.
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18		
02-01-01	Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 згідно 29 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)	0,15260 10,72781	- -	- -	0,00043 0,03581	- -	0,15303 10,76362	- -	0,15303 10,76362		
	Разом:	0,15260 10,72781	- -	- -	0,00043 0,03581	- -	0,15303 10,76362	- -	0,15303 10,76362		

Склад

Перевірив




Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – інші завершальні будівельні роботи)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загально-виробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 згідно 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – інші завершальні будівельні роботи)	10,72781	37,21876	-	0,31175	0,03581	10,76362	3,26287
	Разом: будівельні роботи	10,72781	37,21876	-	0,31175	0,03581	10,76362	3,26287

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,15303;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731I = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 48,25832;

п.1.5. Загально-виробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 3,26287;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,15303 + 0) X 1 = 1,17068;

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 4 -

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 48,25832 + 3,26287 - 0 = 51,52119;$$

п.2.3. Контрольне максимальное допустимое значение приросту (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п2.2 \times 0,15 = 51,52119 \times 0,15 = 7,7281785;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного приросту від трудовитрат з контрольным максимальным допустимим значением приросту

$$= п2.1 : п2.3 = 1,17068 : 7,7281785 = 0,151482008;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення приросту

$$= Ц(п2.4) = Ц(0,151482008) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний приросток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.1 \times W(п2.5) + п2.3 \times V(п2.5) = 1,17068 \times W(0) + 7,7281785 \times V(0) = 1,17068;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

$$1. = 0;$$

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 5%:

$$= 2,77326;$$

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

$$2. = 2,77326;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

$$2. = 0;$$

Загальновиробничі витрати на будову
Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 (код ДК 021:2015 –
45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поточний ремонт ганку та пандусу будівлі Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Горішні Плавні вул. Миру, б. 29 згідно 29 (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)	153,03	0	0,00	10763,62	2367,98	894,89	0,00	3262,87
Разом:				0,00	10763,62	2367,98	894,89	0,00	3262,87



І. В. Шиньков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів